

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

_____/Н.И. Мозгалина/

Приказ от

20.07.2018 № 124

План работы

ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга
по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Работы по адаптации объектов		Срок Исполнения	Ответственный
		Содержание	Виды работ	Год	
1.	Вход (входы) на территорию	Оборудовать вход на участок информацией об объекте. Оборудовать входную зону навесом. Центральную входную дверь оборудовать тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании и графике работы на высоте 1,5 м.	Текущий ремонт	2018	Заведующий, зам. зав по АХР
2.	Путь (пути) движения на территории	Оборудовать пешеходные пути тактильными указателями. Оборудовать пешеходные пути бордюрами высотой не менее 0,05м.	Текущий и капитальный ремонт	2020	Заведующий, зам. зав по АХР
3.	Лестница (наружная)	Оборудовать лестницы поручнями на высоте 0,9 м и 0,5 м с обеих сторон. Верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей необходимо выделить цветом или фактурой, шириной 0,3 м.	Текущий и капитальный ремонт	2020-2025	Заведующий, зам. зав по АХР
4.	Дверь (входная)	Оборудовать входной узел входными дверями шириной в свету не менее 1,2 м. Дверные наличники или края	Текущий и капитальный ремонт	2021-2022	Заведующий, зам. зав по АХР

		дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери оборудовать знаками, указывающие на их доступность..			
5.	Тамбур	Предусмотреть размеры в тамбуре в соответствии с нормативными требованиями (глубина тамбуров должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5м.)	Капитальный ремонт	2025	Заведующий, зам. зав по АХР
6.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Предусмотреть тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. Пространство под лестницей оборудовать ограждениями. Оборудовать вход кнопкой вызова помощи персонала на высоте 0,8м	Текущий ремонт	2018-2019	Заведующий, зам. зав по АХР
7.	Лестница (внутри здания)	Оборудовать все лестницы двойными поручнями на высоте 0,9м и 0,5 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение.	Текущий ремонт	2019	Заведующий, зам. зав по АХР
8.	Дверь	Оборудовать прозрачные полотна дверей контрастной маркировкой. Оборудовать помещения информирующими обозначениями.	Текущий ремонт	2020	Заведующий, зам. зав по АХР
9.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Двери на путях эвакуации окрасить в контрастный цвет со стеной. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к	Текущий ремонт	2019	Заведующий, зам. зав по АХР

		прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.			
10.	Визуальные средства	Оборудовать детский сад световой сигнализацией об эвакуации в случае ЧС. Оснастить доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности.	Текущий ремонт	2025	Заведующий, зам. зав по АХР
11.	Тактильные средства	Продублировать информирующие обозначения помещений внутри здания рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м. Рекомендуется при входе для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему.	Текущий ремонт	2025	Заведующий, зам. зав по АХР